



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  
เรื่อง เปิดเผยราคากลาง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายสายชล ถึงเส้นทางออกฝั่งบ้านยายเพ็ญ  
บ้านดงกระสัง หมู่ที่ ๙  
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายสายชล ถึงเส้นทางออกฝั่งบ้านยายเพ็ญ บ้านดงกระสัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๒๒๑,๙๙๐.- บาท  
(-สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นส.  
(นายธงชัย กาบขุนทด)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายสายชล ถึงเส้นทางออกฝั่งบ้านยายเพ็ญ บ้านดงกระสัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๐๐๐- บาท (-สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายสายชล ถึงเส้นทางออกฝั่งบ้านยายเพ็ญ บ้านดงกระสัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และช่วงที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙  
เป็นเงิน ๒๒๑,๙๙๐- บาท (-สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑/๑).....
  - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑).....
  - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๕. (๒).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                          |                    |               |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| ๑. นายวิฑิต โสภาก        | ปลัด อบต.          | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ       |
| ๓. นางอังคณา มิกขุนทด    | เจ้าพนักงานธุรการ  | กรรมการ       |

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายสายชล ถึง เส้นทางออกฝั่งบ้านยายเพ็ญ หมู่ที่ 9 บ้านดงกระสัง

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร และ ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านดงกระสัง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2569

ประมาณราคาเมื่อ 3 กันยายน 2569

| ลำดับ                                                     | รายการ                                          | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาดู    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง  | หมายเหตุ   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------|---------------------------|-----------|------------|
| <b>ช่วงที่ 1</b>                                          |                                                 |       |        |              |           |        |                           |           |            |
| 1                                                         | งานวางป่าและชุดตอ                               | ตร.ม. | 40.00  | 3.96         | 158.40    | 1.3624 | 5.40                      | 215.80    |            |
| 2                                                         | งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)    | ตร.ม. | 80.00  | 11.84        | 947.20    | 1.3624 | 16.13                     | 1,290.47  |            |
| 3                                                         | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                           | ตร.ม. | 80.00  | 114.06       | 9,124.80  | 1.3624 | 155.40                    | 12,431.63 |            |
| 4                                                         | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                      | ลบ.ม. | 4.00   | 718.79       | 2,875.16  | 1.3624 | 979.28                    | 3,917.12  |            |
| 5                                                         | ผิวทางคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ม. หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 80.00  | 514.77       | 41,181.60 | 1.3624 | 701.32                    | 56,105.81 |            |
| 6                                                         | Expansion Joint                                 | ม.    | -      | -            | -         | -      | -                         | -         |            |
| 7                                                         | Contraction Joint                               | ม.    | 4.00   | 139.05       | 556.20    | 1.3624 | 189.44                    | 757.77    |            |
| 8                                                         | Longitudinal Joint                              | ม.    | -      | -            | -         | -      | -                         | -         |            |
| <b>ช่วงที่ 2</b>                                          |                                                 |       |        |              |           |        |                           |           |            |
| 1                                                         | งานวางป่าและชุดตอ                               | ตร.ม. | 20.00  | 3.96         | 79.20     | 1.3624 | 5.40                      | 107.90    |            |
| 2                                                         | งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)    | ตร.ม. | 40.00  | 11.84        | 473.60    | 1.3624 | 16.13                     | 645.23    |            |
| 3                                                         | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                           | ตร.ม. | 105.00 | 114.06       | 11,976.30 | 1.3624 | 155.40                    | 16,316.51 |            |
| 4                                                         | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                      | ลบ.ม. | 2.00   | 718.79       | 1,437.58  | 1.3624 | 979.28                    | 1,958.56  |            |
| 5                                                         | ผิวทางคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ม. หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 40.00  | 514.78       | 20,591.20 | 1.3624 | 701.34                    | 28,053.45 |            |
| 6                                                         | Expansion Joint                                 | ม.    | -      | -            | -         | -      | -                         | -         |            |
| 7                                                         | Contraction Joint                               | ม.    | -      | -            | -         | -      | -                         | -         |            |
| 8                                                         | Longitudinal Joint                              | ม.    | -      | -            | -         | -      | -                         | -         |            |
| <b>ช่วงที่ 3</b>                                          |                                                 |       |        |              |           |        |                           |           |            |
| 1                                                         | งานวางป่าและชุดตอ                               | ตร.ม. | -      | -            | -         | -      | -                         | -         |            |
| 2                                                         | งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)    | ตร.ม. | 105.00 | 11.84        | 1,243.20  | 1.3624 | 16.13                     | 1,693.74  |            |
| 3                                                         | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                           | ตร.ม. | 105.00 | 114.06       | 11,976.30 | 1.3624 | 155.40                    | 16,316.51 |            |
| 4                                                         | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                      | ลบ.ม. | 5.25   | 718.79       | 3,773.65  | 1.3624 | 979.28                    | 5,141.22  |            |
| 5                                                         | ผิวทางคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ม. หนา 0.00 ม. | ตร.ม. | 105.00 | 517.87       | 54,376.35 | 1.3624 | 705.55                    | 74,082.34 |            |
| 6                                                         | Expansion Joint                                 | ม.    | -      | -            | -         | -      | -                         | -         |            |
| 7                                                         | Contraction Joint                               | ม.    | 10.00  | 105.23       | 1,052.30  | 1.3624 | 143.37                    | 1,433.65  |            |
| 8                                                         | Longitudinal Joint                              | ม.    | 21.00  | 53.23        | 1,117.83  | 1.3624 | 72.52                     | 1,522.93  |            |
|                                                           |                                                 |       |        |              |           |        |                           | รวม       | 221,990.64 |
| ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) |                                                 |       |        |              |           |        |                           | ปรับยอด   | 221,990.00 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 162,940.87

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ความยาวถนน 0.051 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 986.622 บาท

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา

( นายสมศักดิ์ สุดจันทิก )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ( นายวิฑิต โสภ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ( นายสมศักดิ์ สุดจันทิก )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ( นางอังคณา มิกขุนทด )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายสายชล ถึง เส้นทางออกฝั่งบ้านยายเพ็ญ หมู่ที่ 9 บ้านดงกระสัง

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หน้า 0.15 เมตร และ ช่วงที่ 3 ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 21 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านดงกระสัง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2569

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569

| ลำดับที่                                       |                              | รวมค่างานต้นทุน | Factor F                | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                   |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                                              | ประเภทงานทาง                 | 162,940.87      | 1.3624                  | 221,990.64     | Factor F                   |
| 2                                              | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม  | -               | -                       | -              | - เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.0% |
| 3                                              | งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์      | -               | -                       | -              | - เงินประกันผลงาน 0.0%     |
|                                                |                              |                 |                         |                | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%     |
|                                                |                              |                 |                         |                | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
|                                                | รวมเป็นค่าก่อสร้าง           |                 |                         | 221,990.64     | ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน    |
| สรุป                                           | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ |                 | ปรับยอด                 | 221,990.00     |                            |
| (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) |                              |                 |                         |                |                            |
| ความยาวถนน                                     |                              | 0.0510          | กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ | 986.622        | บาท                        |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ .....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายวิฑิต โสภ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายสมศักดิ์ สุดจันทิก )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางอังคณา มิกขุนทด )

เจ้าพนักงานธุรการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายสายชล ถึง เส้นทางออกฝั่งบ้านยายเพ็ญ หมู่ที่ 9 บ้านดงกระสัง

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร และ ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านดงกระสัง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2569

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569

| ลำดับที่ | รายการ                                         | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                   |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                                   | 162,940.87      | 1.3624   | 221,990.64     | Factor F                   |
| 2        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                    | -               | -        | -              | - เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.0% |
| 3        | งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์                        | -               | -        | -              | - เงินประกันผลงาน 0.0%     |
|          |                                                |                 |          |                | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%     |
|          |                                                |                 |          |                | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
|          | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                             |                 |          | 221,990.64     | ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน    |
| สรุป     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ                   | ปรับยอด         |          | 221,990.00     |                            |
|          | (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) |                 |          |                |                            |

ความยาวถนน 0.0510 กม เฉลี่ยราคา - ตร.ม. ละ 986.622 บาท

ประมาณราคา .....

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ .....

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายวิฑิต โสภ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ .....

(นายธงชัย กาบขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน