

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสรวงเริ่มจากฝายน้ำล้น ถึงหนองวัว หมู่ที่ ๑๕

บ้านกุดม่วงพัฒนา ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสรวงเริ่มจากฝายน้ำล้น ถึงหนองวัว หมู่ที่ ๑๕ บ้านกุดม่วงพัฒนา ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๘๐,๙๕๓.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธงชัย กาบขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสรวงเริ่มจากฝายน้ำล้น ถึงหนองวัว หมู่ที่ ๑๕ บ้านกุดม่วงพัฒนา ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ..๔๗๕,๐๐๐- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสรวงเริ่มจากฝายน้ำล้น ถึงหนองวัว หมู่ที่ ๑๕ บ้านกุดม่วงพัฒนา ตำบล ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมารายละเอียดโครงการถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียน กำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔๘๐,๙๕๓.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน-)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ (๑/๑) .....

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒) .....

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕.....

๗ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายวิทิต โสภา	ปลัด อบต.ตะเคียน	ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์ สุดจันทึก	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายธนภาค หงษ์ขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางหนองสรวงเริ่มจากฝายน้ำล้นถึงหนองวัว บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,600.00	1.88	3,008.00	1.3624	2.56	4,098.10	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	2,400.00	12.14	29,136.00	1.3624	16.54	39,694.89	
3	งานดินถมคันทาง(จากการขนส่งนอกที่ตั้งโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	360.00	891.32	320,875.20	1.3624	1,214.33	437,160.37	ลบ.ม.แน่น
					353,019.20		**รวม**	480,953.36	
				ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน-)			ปรับยอด	**480,953.00**	

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	353,019.20
② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3624

ความยาวถนน 0.800 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 200.00 บาท

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา
(นายสมศักดิ์ สุดจันทึก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....
(นายวิทิต โสภา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นายสมศักดิ์ สุดจันทึก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....
(นายธนภาค หงษ์ขุนทด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนา 0.15 ม.

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทางหนองสรวงเริ่มจากฝายน้ำล้นถึงหนองวัวบ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2570

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	**353,019.20**	**1.3624**	**480,953.36**	Factor F	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินค่าจ้างล่วงหน้า	0.0%
					- เงินประกันผลงาน	0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			**480,953.36**	ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	**480,953.00**		
	(สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)					

ความยาวถนน **0.800** กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 200.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
เมื่อวันที่ .....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิทิต โสภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ สุดจันทึก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนภาค หงษ์ขุนทด)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนา 0.15 ม.

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายทางหนองสรวงเริ่มจากฝายน้ำล้นถึงหนองวัว บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2570

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	**353,019.20**	**1.3624**	**480,953.36**	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.0%
					- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			**480,953.36**	ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	**480,953.00**	
	(สี่แสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)				

ความยาวถนน **0.800** กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 200.00 บาท

ประมาณราคา .....
(นายสมศักดิ์ สุดจันทึก)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ .....
(นายสมศักดิ์ สุดจันทึก)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....
(นายวิทิต โสภา)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ .....
(นายธงชัย กาบขุนทด)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน