

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน หมู่ที่ ๑๓ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-) ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย
ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ทำตามแบบที่ อบต.ตะเคียนกำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๗๕,๖๐๐ บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
 - ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๔.๒ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๖)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุนทร นามโคตศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์	นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหานหิน หมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูม่วงพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ละหานหิน อ.ลำพูนภท จ.นครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานหิน อ.ลำพูนภท จ.นครราชสีมา
 ค่ารวมราคากลางโดย นายนิวัฒน์ เด็ดยุทธกุล เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
 ปริมาณงาน

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
A	งานอาคารสำนักงานหลังใหม่								
1	งานรื้อถอนค้ำยันข้ามถนนเดิม (วัดคูเม่นพร้อม โครงถ่าง รื้อขนทิ้ง)	63.30	ตร.ม.			25.00	1,582.50	1,582.50	
2	ใส่เหล็กเสริมบดอัดตามเดิม พร้อมติดตั้งโครง ถ่างเหล็กชุบสังกะสี (ถาซไน)	63.30	ตร.ม.	105.31	6,666.12	75.00	4,747.50	11,413.62	
3	งานทาสีพื้นคอนกรีต (ทารองพื้น 1 สีเขียว และทา สีจริง 2 สีเขียว) รื้อซอก โกรก ติดตั้ง โยตัวหน้าต่างรับลม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	63.30 1.00 1.00	ตร.ม. ตัว ชุด	30.22 0.00 5,000.00	1,912.93 0.00 5,000.00	30.00 100.00 450.00	1,899.00 100.00 450.00	3,811.93 100.00 5,450.00	
	รวม A							22,358.05	

B	งานอาคารสำนักงานป้องกัน ฯ								
1	งานรื้อถอนกรตทางเท้า (ซมคั้ง)	84.00	ตร.ม.			70.00	5,880.00	5,880.00	
2	ถมดินปรับทางเท้า	9.60	ซม.ม.	54.14	519.74	99.00	950.40	1,470.14	
3	ลงทรายปรับพื้นทางเท้า	4.20	ซม.ม.	406.54	1,707.47	99.00	415.80	2,123.27	
4	ไม้แบบพื้นทางเท้า	5.60	ตร.ม.			133.00	744.80	744.80	
5	เทพื้นทางเท้า (หนา 0.10 ม.) เส็กตะแวง ขนาด 0.20 x 0.20	8.40 84.00	ซม.ม. ตร.ม.	1,908.88 27.00	16,034.59 2,268.00	306.00 5.00	2,570.40 420.00	18,604.99 2,688.00	
6	รื้อกำแพงคอนกรีตอาคาร (ซมคั้ง)	50.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,250.00	1,250.00	
7	รื้อกำแพงคอนกรีตอาคาร (ซมคั้ง)	115.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,875.00	2,875.00	
8	รื้อหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า	92.11	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,842.20	1,842.20	
9	ติดตั้ง โครงถ่างเหล็กชุบสังกะสีและบุกระเบื้อง แผ่นเรียบพร้อมฉนวนรอยต่อฉนวน (ภายนอก)	50.00	ตร.ม.	127.91	6,395.50	75.00	3,750.00	10,145.50	
10	ติดตั้ง โครงถ่างเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฉนวน ฉนวนพร้อมฉนวนรอยต่อฉนวน (ภายใน)	115.00	ตร.ม.	107.29	12,338.35	75.00	8,625.00	20,963.35	
11	งานบุผนังฉนวน ผนังภายนอกฉนวน Metal Sheet เบอร์ 0.40 ครอบบัน ตะปูเกลียว	92.11 29.60 367.00	ตร.ม. ม. ตัว	90.00 45.00 3.27	8,289.90 1,332.00 1,200.09	70.00 50.00	6,447.70 1,480.00	14,737.60 2,812.00 1,200.09	
12	ทาสีอาคารภายนอก (ทารองพื้น 1 สีเขียว และทาสี สีจริง 2 สีเขียว) ทาสีอาคารภายใน (ทารองพื้น 1 สีเขียว และทาสี สีจริง 2 สีเขียว)	75.55 159.76	ตร.ม. ตร.ม.	41.44 31.63	3,130.79 5,053.21	25.00 30.00	1,888.75 4,792.80	5,019.54 9,846.01	
13	งานทาสีฝ้าคอนกรีตภายใน (ทารองพื้น 1 สีเขียว และทาสีจริง 2 สีเขียว) งานทาสีฝ้าคอนกรีตภายนอก (ทารองพื้น 1 สีเขียว และทาสีจริง 2 สีเขียว)	115.00 50.00	ตร.ม. ตร.ม.	30.29 31.40	3,483.35 1,570.00	30.00 34.00	3,450.00 1,700.00	6,933.35 3,270.00	
14	ติดตั้งไม้ขอบรอบนอกอาคาร ติดตั้งประตูประตูบานสวิง ขนาด 1.7x 2.5 เมตร พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	100.00 6.80 3.00	ม. ตร.ม. ชุด	10.65 0.00 7,130.00	1,065.00 0.00 21,390.00	38.00 100.00 240.00	3,800.00 680.00 720.00	4,865.00 680.00 22,110.00	
	รวม B							140,060.84	

C	อาคารห้องประชุมหลังเก่า								
1	งานรื้อถอนค้ำยันข้ามถนนเดิม (วัดคูเม่นพร้อม โครงถ่าง รื้อขนทิ้ง)	99.62	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,490.50	2,490.50	
2	ใส่เหล็กเสริมบดอัดตามเดิม พร้อมติดตั้งโครง ถ่างเหล็กชุบสังกะสี (ถาซไน)	99.62	ตร.ม.	105.31	10,490.98	75.00	7,471.50	17,962.48	
3	รื้อกำแพงคอนกรีตอาคาร (ซมคั้ง)	50.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,250.00	1,250.00	
4	ติดตั้ง โครงถ่าง ไม้และติดตั้งฝ้าคอนกรีตรับลม 1 ซม.	50.00	ตร.ม.	32.04	1,602.00	167.00	8,350.00	9,952.00	

							แบบ ป.ร.4	แผ่นที่	1/2
5	งานรื้อคอนกรีตทางเท้า (ขนทิ้ง)	88.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	6,160.00	6,160.00	
6	ถมดินปรับทางเท้า	17.60	ลบ.ม.	54.14	952.86	99.00	1,742.40	2,695.26	
7	ลงทรายปรับพื้นทางเท้า	4.40	ลบ.ม.	406.54	1,788.78	99.00	435.60	2,224.38	
8	ไม้แบบพื้นทางเท้า	5.40	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	718.20	718.20	
9	เทพื้นทางเท้า (หนา 0.10 ม.)	8.80	ลบ.ม.	1,908.88	16,798.14	306.00	2,692.80	19,490.94	
	เหล็กตะแกรง ขนาด 0.20 x 0.20	88.00	ตร.ม.	27.00	2,376.00	5.00	440.00	2,816.00	
10	งานรื้อหลังคาอาคารห้องประชุมหลังเก่า	65.66	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,313.20	1,313.20	
11	งานมุงหลังคา								
	หลังคาเหล็กหรือคอน Metal Sheet หนา 0.40	65.66	ตร.ม.	90.00	5,909.40	70.00	4,596.20	10,505.60	
	กรอบสัน	28.00	ม.	45.00	1,260.00	50.00	1,400.00	2,660.00	
	ตะปูเกลียว	262.00	ตัว	3.27	856.74			856.74	
12	งานเจาะท่อน้ำดื่มใต้ประตูหน้าค้ำ	13.32	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	466.20	466.20	
13	งานรื้อคอนกรีตประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	3.40	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	272.00	272.00	
14	รื้อถอนประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	3.40	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	340.00	340.00	
15	ติดตั้งประตูบานสวิง ขนาด 1.7x 2.5 เมตร พร้อม	3.00	ชุด	7,130.00	21,390.00	240.00	720.00	22,110.00	
	อุปกรณ์ครบชุด								
16	ติดตั้งชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.55x	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	240.00	960.00	12,960.00	
	1.6 เมตร พร้อมช่องแสง								
17	งานทาสีผิวเหล็กภายใน (ทาสองพื้น 1 เทียว	99.62	ตร.ม.	29.45	2,933.81	30.00	2,988.60	5,922.41	
	และทาสีจริง 2 เทียว)								
18	งานทาสีผิวเหล็กภายนอก (ทาสองพื้น 1 เทียว	53.72	ตร.ม.	29.43	1,580.98	34.00	1,826.48	3,407.46	
	และ ทาสีจริง 2 เทียว)								
19	ทาสีอาคารภายใน (ทาสองพื้น 1 เทียว และ ทาสี	147.65	ตร.ม.	29.43	4,345.34	25.00	3,691.25	8,036.59	
	จริง 2 เทียว)								
20	ทาสีอาคารภายนอก (ทาสองพื้น 1 เทียว และ ทาสี	112.49	ตร.ม.	29.43	3,310.58	25.00	2,812.25	6,122.83	
	จริง 2 เทียว)								
21	งานไฟฟ้าสามอาคาร	850.00	หน้า	5.00	4,250.00			4,250.00	
	รวม C							144,982.80	

รวม A+B+C								307,401.69	
รวมราคางานต้นทุน									
คิดเป็นเงินงบประมาณ								ตามเกณฑ์พื้นที่ร้อยละบาทหนักกับค่าจ้าง	307,401.69

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ปร.5


โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ 13 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ.....20.....เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	307,401.69	1.2219	375,614.12	
2	ป้ายโครงการ	1.00			- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
สรุป				รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ	375,614.12 375,600.00
(ตัวอักษร)		สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

นายนิวัฒน์ เสียมชุมทนต์

นายช่างโยธา


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจ

สอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคา
กลาง

ลงชื่อ..........ตรวจ


นายสุนทร นามโคตศรี

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมก


นายสุนทร นามโคตศรี

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ


นายชัยวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........กรรมการ

นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ

นายนิวัฒน์ เสียมชุมทนต์

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........อนุมัติ

นายชัยวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล