



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางจันดี ถึงไร่นางเพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ ๗
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางจันดี ถึงไร่นางเพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ ๗ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๑๕,๗๘๔.- บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางจันดี ถึงไร่นางเพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ ๗ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ต. ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ขอให้ เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการ เปิด เผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางจันดี ถึงไร่นางเพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ ๗ ตามอบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางจันดี ถึงไร่ นางจันดี เพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ ๗ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา รายละเอียดโครงการประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางจันดี ถึงไร่ นางจันดี เพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ ๗ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ช่วงที่ ๑ ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และทางเชื่อม หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๙๙.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียน ดัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบรูป และรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๔๑๕,๗๘๔.- บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบบวราค่างค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (แบบ.ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางหนึ่งฤทัย สมเดช ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
 ๒. นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์ นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพัทธ์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางจันดี ถึงไร่นางเพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ ๗ ตามอบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางจันดี ถึงไร่นางเพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ ๗ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา รายละเอียดโครงการประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางจันดี ถึงไร่นางเพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ ๗ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ช่วงที่ ๑ ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และทางเชื่อม หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๙๙.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและ รายการที่ อบต.ตะเคียน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๔๑๕,๗๘๔.- บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง.(แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง.(แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.(แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางหนึ่งฤทัย สมเดช	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม.
 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 117.00 ม. หนา 0.15 ม. และทางเชื่อม หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 699.5 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากบ้านนางจันดีถึงไร่นางเพ็ญศรี หมู่ที่ 7 บ้านกุดม่วง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2566
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	305,185.00	1.3624	415,784.03	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			415,784.03	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	415,784.00	
	(ใส่แผนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.182 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 594.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางหนึ่งฤทัย สมเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางจันตีสี่ถึงไร่นางเพ็ญศรี หมู่ที่ 7 บ้านคูม่วง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. ยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. .


ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 117.00 ม. หน้า 0.15 ม. และทางเชื่อม หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 699.5 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานลงป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	ขนาดกลาง
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	ขนาดเบา
3	งานจุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	695.50	11.24	7,817.42	1.3624	15.31	10,650.45	
4	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานรื้อท่อกลมเดิม Ø 0.60 ม. + วางและกลับคืน	ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานดินถมคันทาง (จากการตัดขึ้นรูปคันทาง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.แน่น
8	งานดินถมคันทาง(จากการขนส่งนอกที่ตั้งโครงการ)	ลบ.ม.	140.40	157.94	22,174.78	1.3624	215.18	30,210.92	ลบ.ม.แน่น
9	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.แน่น
10	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.แน่น
11	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.78	551.29	19,171.11	1.3624	751.08	26,118.72	ลบ.ม.แน่น
12	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	695.50	347.72	241,839.96	1.3624	473.74	329,482.76	
13	Expansion Joint	ม.	7.50	241.31	1,809.80	1.3624	328.76	2,465.67	
14	Contraction Joint	ม.	65.00	168.94	10,981.22	1.3624	230.17	14,960.81	
15	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
16	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
17	ทางเชื่อม	ตร.ม.	4.00	347.72	1,390.71	1.3624	473.74	1,894.70	
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
22	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
23	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
24	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
25	งานกำแพงปากท่อกลม คสล./ 2 ด้าน								
	- ขนาด 1-Dia 0.60 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
					305,185.00		รวม	415,784.03	
							ตัวอักษร (-สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-)	ปรับยอด	415,784.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 305,185.00
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ความยาวถนน 0.182 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 594.00 บาท

(ลงชื่อ) 
 (นางหนึ่งฤทัย สมเดช)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายรัฐพงษ์ เบี้ยกลาง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 กองช่าง อบต.ตะเคียน

(ลงชื่อ) 
 (นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนทร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

