



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จากไธนางสุธิยา-ไธนายอิทธิพล บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐  
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จากไธนางสุธิยา - ไธนายอิทธิพล บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๓๙๙,๙๙๓.- บาท  
(-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกจากไธเนียงสุธยา-ไธนายอิทธิพล บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนหินคลุก จากไธเนียงสุธยา-ไธนายอิทธิพล บ้านมอสูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๓๙๙,๙๙๓.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑)) .....
- ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒)) .....
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕ ๑/๑ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                              |                     |               |
|------------------------------|---------------------|---------------|
| ๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก     | ผู้อำนวยการกองช่าง  | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด     | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |
| ๓. นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์ | นายช่างโยธาอาวุโส   | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 1/1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จากไธนางสุธิยา-ไธนาโยทิพพล หมู่ที่ 10 บ้านมอสูง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	1,800.00	1.77	3,186.00	1.3642	2.41	4,346.34	ขนาดเบา
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	ขนาดเบา
3	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,800.00	11.24	20,232.00	1.3642	15.33	27,600.49	
4	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานรื้อท่อกลมเดิม Ø 0.60 ม.	ม.	3.00	74.67	224.01	1.3642	101.86	305.59	
7	งานดินถมคันทาง (จากการตัดขึ้นรูปคันทาง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.แน่น
8	งานดินถมคันทาง(จากการขนส่งนอกที่ตั้งโครงการ)	ลบ.ม.	90.00	102.33	9,209.70	1.3642	139.60	12,563.87	ลบ.ม.หลวม
9	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.แน่น
10	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	270.00	804.98	217,344.60	1.3642	1,098.15	296,501.50	ลบ.ม.แน่น
11	ท่อกลม คสล. ปากลิ้นรางขนาด Ø 0.60 ม.ชั้น 3	ท่อน	14.00	1,192.97	16,701.58	1.3642	1,627.45	22,784.30	
12	คอนกรีตผสมเสร็จลูกรับบาศก์ 210 ก.ก./ตร.ซม. TPI	ลบ.ม.	11.00	2,186.58	24,052.38	1.3642	2,982.93	32,812.26	
13	เหล็กตะแกรง ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 4 มม.	ตร.ม.	16.00	31.55	504.80	1.3642	43.04	688.65	
14	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.00	744.00	744.00	1.3642	1,014.96	1,014.96	
15	ไม้แบบ	ตร.ม.	3.06	329.45	1,008.12	1.3642	449.44	1,375.28	
					293,207.19		รวม	399,993.24	
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน-)							ปรับยอด	399,993.00	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 293,207.19
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ความยาวถนน 0.600 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 222.00 บาท

(ลงชื่อ) .....  
( นายสมศักดิ์ สุดจันทิก )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....  
( นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....  
( นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หนา 0.15 ม.  
 ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากไร่นางสุธิยา-ไร่นายอิทธิพล หมู่ที่ 10 บ้านมอสูง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	293,207.19	1.3642	399,993.24	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				399,993.24	ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		399,993.00	
(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.600 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 222.00 บาท

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ หินคลุก หน้า 0.15 ม.  
 ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 600.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.00 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากไร่นางสุธิยา-ไร่นายอิทธิพล หมู่ที่ 10 บ้านมอสูง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	293,207.19	1.3642	399,993.24	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			399,993.24	ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	399,993.00	
(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.600 กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 222.00 บาท

ประมาณราคา .....

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ .....

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นางสาวอมรรรณ วงษ์สีมา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ .....

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล