



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเพยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านตาถ้ง - บ้านลุงเปี้ยว บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ ๑๒
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านตาถ้ง - บ้านลุงเปี้ยว บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตาม อบต. ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๑๓๗,๙๖๗.- บาท
(-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านตาตัง - บ้านลุงเบี้ยว บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑๒ ตาม
อบต.ตะเคียนกำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๘,๐๐๐- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้าง คสล.จาก
บ้านตาตัง - บ้านลุงเบี้ยว บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒๐๗ ตารางเมตรตามแบบรูปและรายการที่ อบต. ตะเคียน กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑๓๗,๙๖๗.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑))
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒))
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕ ๑/๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววันเพ็ญ เปื้องนนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนญาน	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านตาลัง - บ้านลุงเปี้ยว บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน กว้าง 4.50 ม. ยาว 46.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวม คสล.ไม่น้อยกว่า 207.00 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	ขนาดกลาง
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	310.50	1.77	549.59	1.3642	2.41	749.75	ขนาดเบา
3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	66.15	113.30	7,494.80	1.3642	154.56	10,224.41	
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.53	770.72	11,965.43	1.3642	1,051.42	16,323.24	ลบ.ม.หลวม
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	207.00	350.67	72,588.69	1.3642	478.38	99,025.49	
6	Expansion Joint	ม.	4.50	182.59	821.66	1.3642	249.09	1,120.91	
7	Contraction Joint	ม.	18.00	119.73	2,155.14	1.3642	163.34	2,940.04	
8	Longitudinal Joint	ม.	46.00	52.24	2,403.04	1.3642	71.27	3,278.23	
9	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.44	519.24	2,305.43	1.3642	708.35	3,145.07	ลบ.ม.หลวม
10	หุ้มข้าง	ตร.ม.	-	350.67	-	-	-	-	
					101,134.06	รวม		137,967.10	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน-)					ปรับยอด		137,967.00		

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	101,134.06
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

ความยาวถนน 0.046 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 666.00 บาท

(ลงชื่อ)
 (นายสมศักดิ์ สุดจันทร์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
 (นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
 (นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 4.50 ม. ยาว 46.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากบ้านตาถึง - บ้านลุงเปี้ยว บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	101,134.06	1.3642	137,967.10	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			137,967.10	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		137,967.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.046 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 666.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 68

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.

ผิวจราจร กว้าง 4.50 ม. ยาว 46.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านตาลัง - บ้านลุงเปี้ยว บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	101,134.06	1.3642	137,967.10	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			137,967.10	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		137,967.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)				

ความยาวถนน

0.046

กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

666.00 บาท

ประมาณราคา 


(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ 

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นางสาวอมรรณ วงษ์สีมา)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ 

(นางพนันน์ เทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล