



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒๐๑ - โคกเก็น หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินลาด๑๗
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย ๒๐๑ - โคกเก็น หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินลาด๑๗ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๔๗,๒๐๐.- บาท
(-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒๐๑ - โคกเก็น หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินลาด๑๗ ตามอบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ๒๐๑ - โคกเก็น หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินลาด ๑๗ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต. ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๙๗,๒๐๐- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑))
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒))
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕ ๑/๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนาภาค หงษ์ขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 201-โคกเก็น หมู่ที่ 17 บ้านหินลาด17 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 175.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวม คสล.ไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	350.00	1.77	619.50	1.3642	2.41	845.12	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	875.00	11.24	9,835.00	1.3642	15.33	13,416.91	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.75	533.84	23,355.50	1.3642	728.26	31,861.57	ลบ.ม.หลวม
4	ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	875.00	348.40	304,850.00	1.3642	475.29	415,876.37	
5	Expansion Joint	ม.	10.00	210.55	2,105.50	1.3642	287.23	2,872.32	
6	Contraction Joint	ม.	75.00	139.36	10,452.00	1.3642	190.11	14,258.62	
7	หินคลุกทาง ขึ้นลง	ลบ.ม.	7.20	558.69	4,022.57	1.3642	762.16	5,487.59	ลบ.ม.หลวม
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
					364,471.32		รวม	497,211.77	
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	497,200.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

364,471.32

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ความยาวถนน 0.175 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 568.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอนภาค หงษ์ขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 175.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สาย 201-โคกเกิน หมู่ที่ 17 บ้านหินลาด17 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	364,471.32	1.3642	497,211.77	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			497,211.77	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ประหยัด		497,200.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.175 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 568.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนาภาค หงษ์ขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.

ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 175.00 ม. หนาน้อยกว่า 875.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สาย 201-โคกเกิน หมู่ที่ 17 บ้านหินลาด17 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	364,471.32	1.3642	497,211.77	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			497,211.77	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ประหยัด		497,200.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.175 กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 568.00 บาท

ประมาณราคา

(นายธนาภาค หงษ์ขุนทด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวอมรรรณ วงษ์สีมา)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตะเคียน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล