



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินลาด๑๗ (ถนน คสล.)

ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินลาด๑๗ ตาม งบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๘๐,๙๐๐.- บาท
(-แปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินลาด๑๗ (ถนน คสล.) ตามอบต. ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐,๐๐๐- บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านหินลาด ๑๗ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต. ตะเคียนกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๘๐,๙๐๐.- บาท (-แปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑))

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒))

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕ ๑/๑

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนาภาค หงษ์ขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านหินลาด17 (ถนน คสล.) ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวม คสล.ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	120.00	113.30	13,596.00	1.3642	154.56	18,547.66	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	533.84	3,203.04	1.3642	728.26	4,369.59	ลบ.ม.หลวม
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	120.00	345.31	41,437.20	1.3642	471.07	56,528.63	
5	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
6	Contraction Joint	ม.	8.00	140.86	1,126.88	1.3642	192.16	1,537.29	
7	หินคลุกทาง ขึ้นลง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
					59,363.12		รวม	80,983.17	
					ตัวอักษร (-แปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	80,900.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

59,363.12

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ความยาวถนน

0.030

กม.

เฉลี่ยราคา

ตร.ม. ละ

=

674.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายนิวัฒน์ เลี้ยงจันท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธนากร หงษ์ขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านหินลาด17 (ถนน คสล.) ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	59,363.12	1.3642	80,983.17	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			80,983.17	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		80,900.00	
	(แปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.030 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 674.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ เลียดขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนาภาค หงษ์ขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.

ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านหินลาด17 (ถนน คสล.) ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2568

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	59,363.12	1.3642	80,983.17	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			80,983.17	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		80,900.00	
	(แปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.030

กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

674.00 บาท

ประมาณราคา

(นายธนาภาค หงษ์ขุนทด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวอมรรรณ วงษ์สีมา)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตะเคียน วิชาการราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ 

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน