

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องห้วยตะวันออกและวางท่อระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงปากท่อ หมู่ที่ ๓ บ้านหินหล่อง

ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องห้วยตะวันออกและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงปากท่อ หมู่ที่ ๓ บ้านหินหล่อง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธงชัย กาบขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องห้วยตะวันออกและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงปากท่อ หมู่ที่ ๓ บ้านหินหล่อง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๕๕,๐๐๐- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องห้วยตะวันออกและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงปากท่อ หมู่ที่ ๓ บ้านหินหล่อง ตำบล ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดโครงการ ดินถมคันทางกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓ เมตร สูง ๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการ ที่ อบต.ตะเคียน กำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ (๑/๑) .....

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒) .....

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕.....

๗ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายวิทิต โสภา	ปลัด อบต.ตะเคียน	ประธานกรรมการ
๒. นางอังคะณา มิกขุนทด	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๓. นายธนภาค หงษ์ขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่องห้วยตะวันออก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงปากท่อ

ปริมาณงาน ดินถมคันทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 63 เมตร สูง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหินหล่อง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2569

ประมาณราคาเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ช่วงที่ 1								
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	63.00	3.89	245.07	1.3624	5.30	333.88	ขนาดกลาง
2	งานขุดวัสดุที่ไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	113.40	22.66	2,569.64	1.3624	30.87	3,500.88	
3	งานดินถมคันทาง(จากการขนส่งนอกที่ตั้งโครงการ)	ลบ.ม.	756.00	161.75	122,283.00	1.3624	220.37	166,598.36	ลบ.ม.แน่น
4	Expansion Joint	ม.	6.00	245.57	1,473.42	1.3624	334.56	2,007.39	
5	Contraction Joint	ม.	15.00	152.65	2,289.75	1.3624	207.97	3,119.56	
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	28.35	877.82	24,886.20	1.3624	1,195.94	33,904.96	ลบ.ม.แน่น
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	894.77	5,368.62	1.3624	1,219.03	7,314.21	
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	1,190.28	14,283.36	1.3624	1,621.64	19,459.65	
10	งานกำแพงปากท่อกลม คสล./ 1 ด้าน								
	- ขนาด 2-Dia 0.80 ม.	แห่ง	1.00	7,187.72	7,187.72	1.3624	9,792.55	9,792.55	
	- ขนาด 4-Dia 1.00 ม.	แห่ง	1.00	18,539.80	18,539.80	1.3624	25,258.62	25,258.62	
11	เสาเข็มไม้ยูคา กว้าง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ต้น	52.00	60.00	3,120.00	1.3624	81.74	4,250.69	
12	เหล็กเสาสำเร็จรูป 15*15 CM ยาว 5 เมตร	ชุด	13.00	2,000.00	26,000.00	1.3624	2,724.80	35,422.40	
12	คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 240 ก.ก./ตร.ซม.	ตร.ม.	11.50	1,800.00	20,700.00	1.3624	2,452.32	28,201.68	
13	แผ่นกั้นดินแผ่นโฮโลคอร์ (ก 30* หนา 6 *ยาว 2.5)	แผ่น	210.00	268.05	56,290.50	1.3624	365.19	76,690.18	
					227,824.25		**รวม**	454,952.72	
				ตัวอักษร (-สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			ปรับยอด	**454,000.00**	

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 227,824.25

② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3624

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา

(นายธนภาค หงษ์ขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.

โครงการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่องห้วยตะวันออก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงปากท่อ

ปริมาณงาน ดินถมคันทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 63 เมตร สูง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหินหล่อง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2569

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	**227,824.25**	**1.3624**	**454,952.72**	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.0%
3	งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์	-	-	-	- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			**454,952.72**	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	**454,000.00**	
	(สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน **0.0630** กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ **2,402.116** บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
เมื่อวันที่ .....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิทิต โสภา)
ปลัด

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนภาค หงษ์ขุนทด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอังคะณา มิกขุนทด)
เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.00 ม.

โครงการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่องห้วยตะวันออก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงปากท่อ

ปริมาณงาน ดินถมคันทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 63 เมตร สูง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหินหล่อง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2569

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	**227,824.25**	**1.3624**	**454,952.72**	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.0%
3	งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์	-	-	-	- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			**454,952.72**	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	**454,000.00**	
	(สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ประมาณราคา .....

(นายธนภาค หงษ์ขุนทด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.ผอ.กองช่าง

ตรวจ .....

(นายธนภาค หงษ์ขุนทด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายวิทิต โสภา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ .....

(นายธงชัย กาบขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน